
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45262300-4 Betonowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45431200-9 Kładzenie glazury
45432210-9 Wykładanie ścian
45432220-2 Tapetowanie ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI : ul.Podgórna 22/23 w Szczecinie
INWESTOR : Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-204 Szczecin ul. Rybacka 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ślusarczyk
DATA OPRACOWANIA : 24.10.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń biurowych.					
1		POMIESZCZENIA DZIAŁU SOCJALNEGO PRACOWNIKÓW PUM.			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5.31*2*2.37+3.64*2*2.37+3.64*5.31+3.9*1.0+3.9*2*0.42+1.0*2*0.42+4.9*0.8+4.9*1.9*2	m ² m ²	92.307	
				RAZEM	92.307
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 3.64*5.31+3.9*1.0+4.9*0.8	m ² m ²	27.148	
				RAZEM	27.148
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 5.31*2.37*2+3.64*2.37*2+3.9*2*0.42+1.0*2*0.42+4.9*1.9*2	m ² m ²	65.159	
				RAZEM	65.159
4	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach. 5.31*2.37*2+3.64*2.37*2	m ² m ²	42.423	
				RAZEM	42.423
5	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. 3.64*5.31	m ² m ²	19.328	
				RAZEM	19.328
6	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.15+1.53+1.53	m m	5.210	
				RAZEM	5.210
7	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych. 1.55*0.33+2+2.25*0.33	m ² m ²	3.254	
				RAZEM	3.254
9	KNNR 2 d.1 1101-02	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m ² z podziałem jak istniejące. 2.15*0.78+1.45*0.87*2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
10	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewnętrzne. 1.55*0.25*2+2.25*0.25	m ² m ²	1.338	
				RAZEM	1.338
11	KNR 4-01 d.1 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy cynkowo-tytanowej - parapety zewnętrzne. 1.55*0.33+2+2.25*0.33	m ² m ²	3.254	
				RAZEM	3.254
12	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 2-02 d.1 2004-03	Obudowa pionów kanalizacji sanitarnych, co itp. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 2.37*0.75	m ² m ²	1.778	
				RAZEM	1.778
14	KNR 2-02 d.1 2004-05	Obudowa instalacji poziomych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3.2*0.6	m ² m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
15	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny PCV 3.64*5.31	m ² m ²	19.328	
				RAZEM	19.328
16	NNRNKB d.1 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych - zerwanie posadzki 5.31*3.64	m ² m ²	19.328	
				RAZEM	19.328
17	KNR AT-23 d.1 0101-04 ana- logia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z PCV - mechaniczne przeszlifowanie podkładu z jastrychu cementowego z jego naprawą, naprawa zgrubień i zapadlisk 5.31*3.64	m ² m ²	19.328	
				RAZEM	19.328
18	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.31*3.64	m ²	19.328	
				RAZEM	19.328
19	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod wykładzinę PCV - powierzchnie poziome 5.31*3.64	m ² m ²		
				19.328	
				RAZEM	19.328
20	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych 1.6*1.2	m ² m ²		
				1.920	
				RAZEM	1.920
21	NNRNKB d.1 202 0837-04	Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej. 1.6*1.0	m ² m ²		
				1.600	
				RAZEM	1.600
22	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzka z wykładziny rulonowej z PCV - homogeniczna w rolce gr. 2 mm, klasa ścieralności T do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej, szkołach o pow. antypoślizgowej, łatwowymywalna, odporna na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych, odporna na kółka foteli. 5.31*3.64+0.1*5.31*2+0.1*3.64*2	m ² m ²		
				21.118	
				RAZEM	21.118
23	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Drzwi /z ościeżnicą stalową/ płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe , laminowane z okleiną typu CPL z kompletem zamków, klamek, szyldów. 0.9*2	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
24	KNNR 2 d.1 1402-03	Malowanie ścian i sufitu wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylową dwukrotnie. 3.64*5.31+5.31*2.37*2+3.64*2.37*2+3.9*1.0+3.9*2*0.42+1*2*0.42+4.9*0.8+4.9*1.9*2	m ² m ²		
				92.307	
				RAZEM	92.307
25	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km 0.6	m ³ m ³		
				0.600	
				RAZEM	0.600
26	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną o śr. do 50 mm 6.5+22.5+3.2	m m		
				32.200	
				RAZEM	32.200
27	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.8*2*4	m ² m ²		
				6.400	
				RAZEM	6.400
2		POMIESZCZENIE NR 30			
28	NNRNKB d.2 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych - ZERWANIE POSADZKI 4.1*3.32	m ² m ²		
				13.612	
				RAZEM	13.612
29	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR AT-23 d.2 0101-04 ana- logia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z paneli laminowanych - mechaniczne przeszlifowanie podkładu z jastrychu cementowego z jego naprawą, naprawa zgrubień i zapadlisk 4.1*3.32	m ² m ²		
				13.612	
				RAZEM	13.612
31	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod wylewkę samopoziomującą - powierzchnie poziome 4.1*3.32	m ² m ²		
				13.612	
				RAZEM	13.612
32	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.1*3.32	m ² m ²		
				13.612	
				RAZEM	13.612
33	KNR 2-02 d.2 0611-03 analogia	Ułożenie podkładu izolacyjnego pod panele. 4.1*3.32	m ² m ²		
				13.612	
				RAZEM	13.612
34	NNRNKB d.2 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych laminowanych kl. AC5 4.1*3.32	m ² m ²		
				13.612	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.612
35	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Drzwi /z ościeżnicą stalową/ płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe , laminowane z okleiną typu CPL z zamkiem antywłamaniowym oraz obróbką ościeży na gotowo o dporności ogniowej EI30. 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
36	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.8*2*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
3		POMIESZCZENIE NR 31			
37	NNRNKB d.3 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych - ZERWANIE POSADZKI 2.61*3.31+0.5*0.9	m ² m ²	9.089	
				RAZEM	9.089
38	KNR AT-23 d.3 0101-04 ana- logia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z paneli laminowanych - mechaniczne przeszlifowanie podkładu z jastrychu cementowego z jego naprawą, naprawa zgrubień i zapadłisk 2.61*3.31+0.5*0.9	m ² m ²	9.089	
				RAZEM	9.089
39	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wylewkę samopoziomującą - powierzchnie poziome 2.61*3.31+0.5*0.9	m ² m ²	9.089	
				RAZEM	9.089
40	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.61*3.31+0.5*0.9	m ² m ²	9.089	
				RAZEM	9.089
41	KNR 2-02 d.3 0611-03 analogia	Ułożenie podkładu izolacyjnego pod panele. 2.61*3.31+0.5*0.9	m ² m ²	9.089	
				RAZEM	9.089
42	NNRNKB d.3 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych laminowanych kl. AC5 2.61*3.31+0.5*0.9	m ² m ²	9.089	
				RAZEM	9.089
4		POMIESZCZENIE NR 32			
43	NNRNKB d.4 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych - ZERWANIE POSADZKI 3.67*5.52	m ² m ²	20.258	
				RAZEM	20.258
44	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR AT-23 d.4 0101-04 ana- logia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z paneli laminowanych - mechaniczne przeszlifowanie podkładu z jastrychu cementowego z jego naprawą, naprawa zgrubień i zapadłisk 3.67*5.52	m ² m ²	20.258	
				RAZEM	20.258
46	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wylewkę samopoziomującą - powierzchnie poziome 3.67*5.52	m ² m ²	20.258	
				RAZEM	20.258
47	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.67*5.52	m ² m ²	20.258	
				RAZEM	20.258
48	KNR 2-02 d.4 0611-03 analogia	Ułożenie podkładu izolacyjnego pod panele. 3.67*5.52	m ² m ²	20.258	
				RAZEM	20.258
49	NNRNKB d.4 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych laminowanych kl. AC5 3.67*5.52	m ² m ²	20.258	
				RAZEM	20.258
50	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Drzwi /z ościeżnicą stalową/ płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe , laminowane z okleiną typu CPL z zamkiem antywłamaniowym z obróbką ościeży na gotowo.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
5		POMIESZCZENIE NR 42			
51 d.5	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych - ZERWANIE POSADZKI 5.52*3.63	m ² m ²	 20.038	
				RAZEM	20.038
52 d.5	KNR AT-23 0101-04 ana- logia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z paneli laminowanych - mecha- niczne przeszlifowanie podkładu z jastrychu cementowego z jego naprawą, napra- wa zgrubień i zapadłisk 5.52*3.63	m ² m ²	 20.038	
				RAZEM	20.038
53 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wylewkę samopoziomującą - po- wierzchnie poziome 5.52*3.63	m ² m ²	 20.038	
				RAZEM	20.038
54 d.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubo- ści 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5.52*3.63	m ² m ²	 20.038	
				RAZEM	20.038
55 d.5	KNR 2-02 0611-03 analogia	Ułożenie podkładu izolacyjnego pod panele. 5.52*3.63	m ² m ²	 20.038	
				RAZEM	20.038
56 d.5	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych laminowanych kl. AC5 5.52*3.63	m ² m ²	 20.038	
				RAZEM	20.038
6		POMIESZCZENIE NR 20			
57 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 4.1*3.4	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
58 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny PCV 4.1*3.40	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
59 d.6	KNR AT-23 0101-04 ana- logia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z paneli laminowanych - mecha- niczne przeszlifowanie podkładu z jastrychu cementowego z jego naprawą, napra- wa zgrubień i zapadłisk 4.1*3.40	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
60 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wylewkę samopoziomującą - po- wierzchnie poziome 4.1*3.40	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
61 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubo- ści 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 4.1*3.40	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
62 d.6	KNR 2-02 0611-03 analogia	Ułożenie podkładu izolacyjnego pod panele. 4.1*3.40	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
63 d.6	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych laminowanych kl. AC5 4.1*3.40	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
64 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi /z ościeżnicą stalową/ płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe , lamino- wane z okleiną typu CPL z zamkiem antywłamaniowym oraz obróbką ościeży na gotowo o dporności ogniowej EI30. 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
65 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziomych - sufitu 4.1*3.4	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940
66 d.6	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitu wodorocieńczalną lateksową farbą akrylową dwukrotnie. 4.1*3.40	m ² m ²	 13.940	
				RAZEM	13.940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 2-02 d.6 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 4.1*2*3.63+3.4*2*3.63	m ² m ²	 54.450	
				RAZEM	54.450
68	KNR 4-01 d.6 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.8*2*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
7		POMIESZCZENIE NR 21			
69	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit 2.67*3.37	m ² m ²	 8.998	
				RAZEM	8.998
70	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny PCV 2.67*3.37	m ² m ²	 8.998	
				RAZEM	8.998
71	KNR AT-23 d.7 0101-04 ana- logia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki z paneli laminowanych - mechaniczne przeszlifowanie podkładu z jastrychu cementowego z jego naprawą, naprawa zgrubień i zapadłisk 2.67*3.37	m ² m ²	 8.998	
				RAZEM	8.998
72	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wylewkę samopoziomującą - powierzchni poziome 2.67*3.37	m ² m ²	 8.998	
				RAZEM	8.998
73	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.67*3.37	m ² m ²	 8.998	
				RAZEM	8.998
74	KNR 2-02 d.7 0611-03 analogia	Ułożenie podkładu izolacyjnego pod panele. 2.67*3.37	m ² m ²	 8.998	
				RAZEM	8.998
75	NNRNKB d.7 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych laminowanych kl. AC5 2.67*3.37	m ² m ²	 8.998	
				RAZEM	8.998
76	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni poziomych - sufitu 2.67*3.37	m ² m ²	 8.998	
				RAZEM	8.998
77	KNNR 2 d.7 1402-03	Malowanie sufitu wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylową dwukrotnie. 2.67*3.37	m ² m ²	 8.998	
				RAZEM	8.998
78	KNR 2-02 d.7 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 2.67*3.63*2+3.37*3.63*2	m ² m ²	 43.850	
				RAZEM	43.850
79	KNR 4-01 d.7 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.8*2*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200