Szczecin, dnia 02.02.2017 r.

sygn. DZ-60-2017/JK

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „*Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie*" – DZP-262-58/2016.

WYJAŚNIENIA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20.01.2017 r.

Pytanie 1
Prosimy o podanie numerów pomieszczeń, w których należy zastosować baterie bezdotykowe na podczerwień. Czy baterie te mają być zasilane z sieci, czy z baterii litowej ?
Odpowiedź
Numery pomieszczeń, w których przewidziano baterie bezdotykowe: 0.14, 0.16, 1.03, 1.08, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19d, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.25, 2.03. Przewiduje się zasilanie baterii bezdotykowych z baterii litowych. Baterie bezdotykowe stosować tylko dla umywalek.

Pytanie 2
Które z urządzeń i elementów armatury sanitarnej, oprócz wymienionych w dokumentacji, tj. pompowni ścieków, central wentylacyjnych, agregatów skraplających agregatów VRF oraz klap ppoż. należy podłączyć do systemu BMS, i jaki rodzaj monitoringu i sterowania jest wymagany?
Odpowiedź
Do systemu BMS należy podłączyć urządzenia i elementy armatury sanitarnej, które umożliwią realizację zadań systemu, przedstawionych w opisie technicznym do projektu wykonawczego AKPiA-BMS, strona 5, pkt 2.3.
System BMS winien posiadać interfejs graficzny przyjazny dla użytkownika oraz zapewniać:

- monitoring pracy urządzeń i układów automatyki poprzez wizualizację parametrów i danych,

- rejestrację i archiwizację danych,
- zdalne sterowanie układami za pośrednictwem sterowników,
- sygnalizację występujących stanów alarmowych,
- ustawienie harmonogramów czasowych.

Do zadań Wykonawcy należy wyprowadzenie wszystkich sygnałów, zgodnie z opisem Projektu Wykonawczego, wraz z wykonaniem i uruchomieniem strony graficznej. Oprogramowanie ma umożliwiać pełne wykorzystanie możliwości zaaplikowanego systemu, wymaga to posiadania przez Wykonawcę licencji danej firmy na programowanie w wybranym systemie.

Pytanie 3

W związku ze znacznym przesunięciem terminu składania ofert oraz możliwym pojawieniem się innych okoliczności, np. odwołanie, które mogą skutkować kolejnymi przesunięciami terminu rozpoczęcia robót objętych niniejszym postępowaniem w stosunku do pierwotnego, prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje również przesunięcie terminów określonych w §2 ust. 7 oraz 12. W ocenie wykonawcy terminy te mogą stać się niemożliwe do utrzymania, dlatego zwracamy się z wnioskiem o ich przesunięcie.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje na obecnym etapie zmiany terminów określonych w §2 ust. 7 oraz 12, gdyż są one nadal możliwe do zrealizowania, tj.:

- przekazanie do eksploatacji ZWiK urządzeń (2 hydrantów nadziemnych) oraz odcinka kanalizacji sanitarnej do **lutego 2018 r**.
- przekazanie placu budowy SEC pod budowę przyłącza cieplnego do dnia **31.07.2017 r.**
- przekazanie pomieszczenia węzła cieplnego do dnia **31.08.2017 r.**

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami umowy pomiędzy PUM a SEC istnieje możliwość zmiany terminów określonych w umowie na drodze pisemnego porozumienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk