

PROJEKTOWANA ZJAZD:

- warstwa ścieralna z kostki brukowej gr.8cm, (k.jasnoszary),
- warstwa podsypki piaskowo–cementowej 1:3 gr.3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm,
- warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.20cm,
- podłoże gruntowe, wtórny moduł odkształcenia 100 MPa,

KRAWĘŻNIK GRAFITOWY 15x30 (wyniesiony)
KRAWĘŻNIK GRAFITOWYCH 12x25 (wtopiony)
OBRZEŻE GRAFITOWE 8x30

LEGENDA:

- Istniejące/rozbudowywane budynki
- Istniejące utwardzenia
- Projektowany zjazd
- Projektowane krawężniki wyniesione
- Projektowane krawężniki wtopione
- Projektowane obrzeża betonowe
- Krawężniki i obrzeża istniejące
- Granica opracowania
- Ł Projektowana ławka
- D-1 Projektowany znak pionowy

UWAGA: PROJEKTOWANE I WYCINANE DRZEWA SĄ UJĘTE NA RYS. "INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW – ZIELEŃ–01

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 22 48 120
biuro@gpvt.pl

NUMER UMOWY:	Branża: Drogi		Stadium: BUDOWLANY		
INWESTOR:	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul.Rybacka 1, 70–2014 Szczecin				
NAZWA INWESTYCJI:	CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE				
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Szczecin, ul. Wernyhory 15–17				
PROJEKTANT:	inż. Przemysław Więcek	upr. nr MAZ/0396/POOD/06	PROJEKTANT		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Żuraw	upr.nr PDK/0047/PWOD/04			
OPRACOWANIE:	mgr. inż. Maciej Białoszewski				
TREŚĆ RYSYNKU:	PLAN ORGANIZACJI RUCHU				
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	REWIZJA:	SPORZĄDZIŁ:	DATA:	NR RYSUNKU:	SKALA:
OSTATNIA MODYFIKACJA:	A	M.B.	02.2017	DR_01	1:500

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.