


WIDOK CIĄGU KUCHENNEGO



RZUT CIĄGU KUCHENNEGO


OZNACZENIA:

1. szafka 60x60: segment dolny - szuflady, segment środkowy - wnęka na wbudowany piekarnik, segment górny szafka otwierana.
2. szafka dolna typu "cargo" - szuflada wysuwana na prowadnicach z przeznaczeniem na gromadzenie odpadków
3. Zlewozmywak granitowy, dwukomorowy z ociekaczem, wymiary zewnętrzne: 1160 mm x 500 mm, max głębokość komór 200 mm, mocowany w blacie, od frontu blenda osłaniająca. Bateria zlewozmywakowa, jednodźwigniowa z ruchomą wylewką o obrocie 360°.
4. Płyta grzewcza ceramiczna montowana w blacie, od spodu szuflada na prowadnicach, szer. 80 cm
5. Płyta grzewcza ceramiczna montowana w blacie, od spodu szafka z szufladami na prowadnicach, szer. 60 cm
6. Szafka z szufladami na prowadnicach, szer. 60 cm, szafka wyposażona w wysuwany blat o wysięgu 40 cm
7. Szfki na zawiasach, wyposażone w zamek zamykane na klucz, przeznaczone do korzystania przez osoby pełnosprawne.
8. Blat z Corianu w kolorze "Deep Black Quartz", grubość 4 cm, krawędź blatu wyprofilowana i zaokrąglona
9. Oświetlenie podszafkowe - taśma led.
- 10 a/b. Płytki ceramiczne gładkie, błyszczące, typu mozaika, 10x10 cm, kolor czarny/biały


OPIS OGÓLNY:

Zabudowa kuchenna wykonana z płyty mdf białej, fronty okleinowane w kolorze naturalnego, jasnego dębu. Fronty szuflad i szafki cargo ze zintegrowanymi uchwytami (podcięcie i wyprofilowanie górnej krawędzi). Fronty szafek górnych wyposażone w uchwyty stalowe, matowe. Wszystkie szuflady i drzwiczki szafek wyposażone w mechanizm samodomykający.


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



obiekt: <b>Przystosowanie wejścia i pomieszczeń w budynku DS3 do potrzeb osób niepełnosprawnych</b> <b>Dom studencki nr 3</b> <b>ul. Dunikowskiego 2, 70 - 123 Szczecin</b>	
inwestor: <b>Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie</b> <b>ul. Rybacka 1, 70 - 204 Szczecin</b>	
generalna jednostka projektowa: <b>IZOMORFIS</b> pracownia architektoniczna	<b>IZOMORFIS</b> PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA PIOTR FIUK 71-533 SZCZECIN ul. Bronisławy 17/8 tel. 0502 443 951 e-mail: pracownia@izomorfis.pl www.izomorfis.pl
faza: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
branża: ARCHITEKTURA	
treść rys.: <b>ROZWINIĘCIE CIĄGU KUCHENNEGO</b>	
projektował: dr inż. arch. PIOTR FIUK upr. 53/Sz/2000 dr inż. arch. JAKUB GOŁĘBIEWSKI	skala: <b>1:20</b> data: <b>LIPIEC 2016 r.</b>
opracował: dr inż. arch. JAKUB GOŁĘBIEWSKI	tom: <b>1</b>
sprawił: dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI upr. 19/Sz/97	<b>RYS.7</b>
prawa autorskie zastrzeżone	