



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 19.06.2018 r.

sygn. DZ-311-2018/AK

[bip.pum.edu.pl](http://bip.pum.edu.pl)

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp, pn. „Przebudowa Zwierzętarń Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-24/2018.**

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie nr 1:**

Czy w projekcie przewiduje się demontaż kanałów wentylacyjnych? Jeżeli tak, to których?

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że demontażowi podlegają wszystkie istniejące kanały wentylacyjne obsługujące obecne pomieszczenia Zwierzętarń.*

#### **Pytanie nr 2:**

W projekcie brakuje opisu oraz wymiarów: kanałów wentylacyjnych, kratki oraz zaworów. W zestawieniu nie ma wszystkich pozycji.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że w załączonym do dokumentacji projektowej zestawieniu elementów instalacji wentylacji mechanicznej opisano wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej. Przewody odchodzące od głównych kanałów wentylacyjnych nie zakończone zaworami nawiewnymi/wywiewnymi służą do zasilania klatek ze zwierzętami. Dokumentację należy odczytywać jako całość, tj. zarówno rzuty z wrysowanymi przewodami jak i rysunek z zestawieniem elementów instalacji wentylacyjnej.*

### **Pytanie nr 3**

Na odejściach do zaworów, montujemy przepustnice czy regulatory?

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z załączonym do dokumentacji projektowej zestawieniem elementów instalacji wentylacji mechanicznej na odejściach do zaworów nawiewnych/wywiewnych należy zamontować przepustnice jednopłaszczyznowe.*

### **Pytania nr 4**

W przedmiarze w poz. 6 uwzględniono rozebranie posadzki w pomieszczeniach w których należy obniżyć posadzkę o 30 cm. Nie zostało uwzględnione rozebranie istniejących warstw w celu wykonania nowoprojektowanych warstw posadzki na całej powierzchni piwnicy. Czy należy uwzględnić rozebranie istniejących warstw wraz z wywiezieniem?

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem zakłada się usunięcie warstw wykończeniowych istniejących posadzek wraz z wywiezieniem.*

### **Pytania nr 5**

Istniejący kanał żelbetowy- proszę o podanie wymiarów kanału żelbetowego przewidzianego do rozbiórki. Proszę podać długość kanału, szerokość, wysokość oraz na jakiej głębokości się znajduje. Ile m<sup>3</sup> gruzu należy przyjąć od wywiezienia?

#### **Odpowiedź:**

*Wykonawca nie sprecyzował, o jakim kanale mowa. W przypadku kiedy jest mowa o szybie kanału przy ścianie zewnętrznej oś B-3, treść z opisu PW branży architektonicznej: „Przy ścianie zewnętrznej od strony północnej znajduje się szyb kanału schodzącego do poziomu piwnic (fot. 16, 17). Ściany szybu wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25cm, posadowione na ławach betonowych. Na dnie szybu znajdują się przejścia przez ściany fundamentowe przyległych budynków. Przejścia zabezpieczone są podciągami z dwuteowników stalowych. Na styku z budynkiem nr 4 kanał jest zasypany.” Jego gabaryty zaznaczone są na rysunkach technicznych (długość ścian kanału łącznie ok. 3,3mb, wysokość ok. 4,2m).*

### **Pytania nr 6**

W przedmiarze w poz. nr 38 i nr 117 - wykop pod windę i kanał instalacyjny przyjęto ponad 300 m<sup>3</sup> wykopu. Czy w wycenie należy uwzględnić wywiezienie tej ziemi? Czy zostanie ona zagospodarowana na terenie Szpitala? Po czyjej stronie będzie zagospodarowanie?

#### **Odpowiedź:**

*W ramach projektowanych prac należy raczej przewidzieć konieczność wywiezienia ziemi z wykopów. W związku z istniejącym zagospodarowaniem terenu i utwardzeniem nie będzie możliwości jej zagospodarowania.*

**Pytanie nr 7**

Dźwig towarowy- czy można przyjąć dźwig o napędzie elektrohydraulicznym?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na dźwig o napędzie elektrohydraulicznym.*

**Pytanie nr 8**

W miejscu powstania windy należy zamurować istniejące okna z korytarza. Czy od strony korytarza należy przyjąć wykonanie nowej nawierzchni tylko w miejscach zamurowań czy wykonać całą ścianę. Proszę o informację co obecnie jest na ścianach korytarza i wymiary ścian oraz system do odtworzenia.

**Odpowiedź:**

*Zgodnie z treścią części opisowej projektu należy skuć istniejące okładziny ceramicznej (a takie znajdują się właśnie w przytoczonym miejscu) i wykonanie nowych tynków. Stąd powierzchnia ścian w pomieszczeniu służy będzie jednolita. Wymiary ścian są załączone na rysunkach dokumentacji, wykończenie ścian tynkiem (w zależności od pomieszczenia gipsowym lub cementowo-wapiennym).*

**Pytanie nr 9**

Posadzka z żywicy epoksydowej- zaprojektowana posadzka w kolorze białym będzie narażona w tych warunkach na uszkodzenie mechaniczne ( transport klatek wózkami) oraz na kontakt z produktami które będą mogły odbarwić posadzkę ( produkty chlorowe, jodyna itp.) Producent nie zaleca tego typu posadzki. Czy będzie możliwość wykonania posadzki z białych płytek lub posadzki w systemie zacieranym w kolorze np. jasno szarym lub betonu zacieranego w kolorze jasno szarym? Jeśli Inwestor wyrazi zgodę na zmianę systemu i koloru wykonania posadzki proszę o określenie którą opcję można będzie uwzględnić.

**Odpowiedź:**

*Projektanci nie wyrażają zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w zakresie posadzki. W pierwszej propozycji – białe płytki ceramiczne, są silnie narażone na uszkodzenia mechaniczne i w przypadku spękania i wyruszenia się płytki, zostanie utracona możliwość zapewnienia sterylności pomieszczeń, dodatkowo także fugi stanowią miejsce trudne w utrzymaniu warunków sterylnych. W drugim wariantcie zacierana i niezabezpieczona posadzka również nie umożliwia utrzymania pomieszczeń hodowlanych na wysokim standardzie czystości i sterylności. Projektanci za zgodą Inwestora dopuszczają ewentualną możliwość zmiany koloru posadzki epoksydowej z białej na jasnoszarą.*

**Pytanie nr 10**

W jaki sposób mają być mocowane tafle szkła daszku przy windzie? Za pomocą listw dociskowych czy mocowane punktowo do konstrukcji?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że projekt zakłada zastosowanie punktowych mocowań tafli szklanych do daszku.*

**Pytanie nr 11**

Czy konstrukcję pod centralę wentylacyjną można zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez system malarski (HEMPLE) C3, 200  $\mu\text{m}$  (do 15 lat gwarancji) zamiast cynkowania ogniowego?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązania zamiennego gwarantującego parametry nie gorsze niż zaprojektowane.*

**Pytanie nr 12**

Mata dekontaminacyjna - czy mata o podanych parametrach technicznych może być w kolorze jasno szarym? Producent nie posiada takich mat w kolorze białym.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyjaśnia, że z informacji zebranych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej potwierdzono dostępność mat dekontaminacyjnych w kolorze białym. Obowiązują zapisy w dokumentacji projektowej.*

**Pytanie nr 13**

Instalacje IT: W opisie jest informacja „Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo”. W związku z powyższym skoro na obiekcie istnieje już pewna instalacja LAN proszę o wskazanie jakiego producenta należy zastosować okablowanie strukturalne przy sporządzaniu oferty.

**Odpowiedź:**

*Pytanie dotyczy tylko zadania pt. „Przebudowa Zwierzętarń Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”: Zapis, który został wprowadzony w dokumentacji przetargowej służy zastosowaniu produktów jednego producenta (gniazda końcowe RJ, okablowanie oraz panele końcowe w szafie RACK) tak aby możliwe było uzyskanie 25-letniej gwarancji na sieć. Dostarczenie certyfikatu po stronie wykonawcy prac.*

**Pytanie nr 14**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na ww. przetarg z 20.06.2018r. na 27.06.2018r.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez wyznaczenie nowego terminu składania ofert:*

- 1) termin składania ofert **27.06.2018r. godz. 10<sup>00</sup>**.*
- 2) termin otwarcia ofert **27.06.2018r. godz. 11<sup>00</sup>**.*

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ  
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Szczecinie  
*mgr inż. Krzysztof Goralski*

