


1. BETON: C20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA BSt500S(A-IIIN), S235JR(A-I)
3. STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR
4. W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTOTNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NIEUWZGLĘDNIONYCH W PROJEKCIE LUB KOLIDUJĄCYCH Z ROZWIĄZANIAMI PROJEKTOWYMI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM NIE PODEJMUJĄC DALSZYCH PRAC.
5. WSZYSTKIE WYMIARY KONSTRUKCJI ORAZ WYMIARY ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
6. W PRZYPADKU NAPOTKANIA WARUNKÓW ODMIENNYCH NIŻ ZAKŁADNE W PROJEKCIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM NIE PODEJMUJĄC DALSZYCH PRAC.
7. WPROWADZANIE DO PROJEKTU ZMIAN BEZ ZGODY PROJEKTANTA PRZENOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CAŁOŚĆ OBIEKTU NA OSOBĘ WPROWADZAJĄCĄ ZMIANY.
8. PRACE PROWADZIĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI WYKONAWCZYMI Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.
9. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE SZYBU SPAWAĆ ZE SOBĄ SPOINAMI PACHWINOWYMI "V" 10mm PO OBWODZIE (O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ).KRAWĘDZIE RYGLI NALEŻY UKOSOWAĆ.
10. BLACHY POZ.14,17 DOPASOWAĆ NA MONTAŻU DO WCZEŚNIEJ ZAMOCOWANYCH W ŚCIANIE BUDYNKU BLACH POZ.16.,
11. ELEMENTY DREWNIANE ŁĄCZYĆ ZE STALOWYMI, PRZY POMOCY BLACH JEDNOSTRONNYCH GR.6mm, SPAWANYCH SPOINAMI PACHWINOWYMI 3mm I POJEDYNCZĄ ŚRUBĄ M16,
12. WSZYSTKIE OTWARTE KOŃCE KSZTAŁTOWNIKÓW RUROWYCH ZAŚLEPIĆ WG DETALU "C"
13. WSZYSTKIE DETALE, ZWŁASZCZA POZIOMY STROPÓW W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


**PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE**
Ryszard Paczos, ul. Grzędzka 73A, 71-696 Szczecin
ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin,
tel.: 91 489 46 70, kom.: 601 525 273


Obiekt:
BUDYNEK NR 18

Projekt:
Rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy

Adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72
działka nr 36 obręb 1057

Inwestor:
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin

Jednostka projektowa:
WYTWÓRNIA PLANÓW
71-422 Szczecin, ul. Piotra Skargi 15
tel./fax: 91 424 30 30 e-mail: biuro@wp3.pl

Zespół projektowy:

| | | |
|---|---|---|
| Proj. | mgr inż. Ryszard Paczos | 238/Sz/86 |
| Spr. | mgr inż. Maciej Miełczarek | 199/Sz/2002 |

Temat rysunku:
SZYB DŹWIGOWY
PRZEKRÓJ PIONOWY A1-A1

| Branża: | | Faza: |
|---|---|---|
| KONSTRUKCJA | | PB |
| Data: | Skala: | Nr rysunku: |
| 06.2015 | 1:20 | PB/K/02.1 |