


- POGŁĘBIENIE OTWORU OKIENNEGO DO POZIOMU POSADZKI. OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ OTWÓR WYKONAĆ WYCINAJĄC GO W ISTNIEJĄCYM KLINKIERZE.
- WYKOŃCZONY OTWÓR OD WEWNĄTRZ MALOWAĆ FARBĄ MOZAIKOWĄ DOBRANĄ DO FARBY ISTNIEJĄCEJ.
- WYPEŁNIENIE OTWORU DOOKOŁA DRZWI WINDY ŚCIANKA SYSTEMOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60. KONSTRUKCJA SŁUPKÓW DREWNIANA 45/120, POSZYCIE OBUSTRONNE, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 120mm I GĘSTOŚCI 30, ŚCIANKĘ SZPACHLOWAĆ, SZLIFOWAĆ I MALOWAĆ FARBĄ DYSPERSYJNĄ OD STRONY BUDYNKU W KOLORZE BIAŁYM OD STRONY ELEWACYJNEJ W KOLORZE DOBRANYM DO KOLORU ISTNIEJĄCEGO TYNKU.
- PRÓG DRZWIOWY ZAIZOLOWAĆ PIANKĄ SŁUŻĄCĄ DO USZCZELNIANIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH DO KLASY EI60
- PO UPRZEDNIM WYKONANIU PODŁOŻA BETONOWEGO, POSADZKĘ W PRZEJŚCIU DO WINDY UZUPEŁNIĆ WYKŁADZINĄ PŁYTKAMI GRESOWYMI 30x30 DOBRANYMI DO PŁYTEK ISTNIEJĄCYCH

**Obiekt:**

**BUDYNEK NR 18**

**Projekt:**

Rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy
(w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Dobudowa zewnętrznych dźwigów osobowych
i platformy dla osób niepełnosprawnych
w budynkacvh na terenie SPSK-2, przy
al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie"
Zadanie nr 2)

**Adres:**

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72
działka nr 36 obręb 1057

**Inwestor:**

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin

**Jednostka projektowa:**

WYTWÓRNIA PLANÓW
71-443 Szczecin, ul. Krasińskiego 20/5
tel./fax: 91 424 30 30 e-mail: biuro@wtpl.pl

**Zespół projektowy:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proj. | mgr inż. arch. P. Lisewski | 4/Sz/2002 | |
| Spr. | mgr inż. arch. A. Ligierko | 3/Sz/2002 | |
| | | | |

**Temat rysunku:**

**RZUT PARTERU**

| Branża: | Faza: |
|---|---|
| ARCHITEKTURA | PROJ. WYKONAWCZY |

| Data: | Skala: | Nr rysunku: |
|---|---|---|
| 09.2015 | 1:50 | 18/PW/A/03 |