
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45432210-9 Wykładanie ścian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
39141300-5 Szafy
39141100-3 Regały
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262520-2 Roboty mury

NAZWA INWESTYCJI : Remont II piętra w budynku DS4 PUM w Szczecinie .
ADRES INWESTYCJI : ul. Dunikowskiego 4 w Szczecinie
INWESTOR : Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 70-204 Szczecin ul. Rybacka 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ślusarczyk
DATA OPRACOWANIA : luty 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont II piętra w budynku DS4 PUM w Szczecinie przy ul.Dunikowskiego 4 w Szczecinie					
1		REMONT BOKSÓW SANITARNYCH I PRZEDPOKOI			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych [1.4*2.5*2+0.95*2.5*2+0.95*2.05*2+1.25*2.05*2+2.86*2.05*2+1.15*2.05*2-0.7*2*2-0.6*2]*8	m ² m ²	265.688	
				RAZEM	265.688
2	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie podłoża cementowego gr 5cm z posadzką żywiczną [0.95*1.4+0.95*1.25+2.86*1.15+1.34*2.28*2]*8	m ² m ²	95.335	
				RAZEM	95.335
3	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o pow. odbicia do 5 m2 [1.4*2.5*2+0.95*2.5*2+0.95*2.05*2+1.25*2.05*2+2.86*2.05*2+1.15*2.05*2-0.7*2*2-0.6*2]*8	m ² m ²	265.688	
				RAZEM	265.688
4	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka izolacji poziomej z papy - pierwsza warstwa [0.95*1.4+0.95*1.25+2.86*1.15+1.34*2.28*2]*8	m ² m ²	95.335	
				RAZEM	95.335
5	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 3*8	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 9*8	szt. szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów 2.10*0.25*2*8+2.1*0.35*8	m ² m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
8	KNR AT-17 d.1 0108-02	Cięcie ścian z betonu zbrojonego o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową - wycięcie obustronne, oraz górą i dołem w ścianie żelbetowej pod drzwiami wejściowymi 2.2*0.35*2*8+0.2*1.45*2*8	m ² m ²	16.960	
				RAZEM	16.960
9	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach - ułożenie nadproży prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi 1.1*3*8+1.2*2*2*8	m m	64.800	
				RAZEM	64.800
10	KNR 4-01 d.1 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł w kabinach natryskowych, wc. [1.30*2*2]*8	m m	41.600	
				RAZEM	41.600
11	KNR 3 d.1 0603-01	Tynki wewn.zwyczajne kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach [1.4*2.5*2+0.95*2.5*2+0.95*2.05*2+1.25*2.05*2+2.86*2.05*2+1.15*2.05*2-0.7*2*2-0.6*2]*8	m ² m ²	265.688	
				RAZEM	265.688
12	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach drzwiowych szer.do 15 cm 2.15*10*8	m m	172.000	
				RAZEM	172.000
13	KNR 4-01 d.1 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 9.7*8	m m	77.600	
				RAZEM	77.600
14	KNR 0-14 d.1 2011-01	Obudowa elementów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01 - w wc, prysznicu [2.5*0.6*2+2.5*0.4*2+2.15*0.4*2]*8	m ² m ²	53.760	
				RAZEM	53.760
15	KNR 4-01 d.1 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian /wszystkich warstw/ do struktury gołego tynku. 1.34*2.0*4*8+2.28*2.0*4*8-0.9*2.0*2*8-0.8*2.0*6*8	m ² m ²	126.080	
				RAZEM	126.080
16	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie wszystkich warstw starej farby w pomieszczeniach do struktury gołego tynku, ze ścian i sufitów 1.34*2.28*2*8+1.34*2.5*4*8+2.28*2.5*4*8+2.86*0.45*2*8+1.15*0.45*2*8+2.86*1.15*8+0.95*1.4*8+0.95*1.25*8+1.25*0.45*2*8+0.95*0.45*2*8+1.15*0.45*2*8+0.15*1.15*8-126.08	m ² m ²	313.227	
				RAZEM	313.227
17	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.34*2.28*2*8+2.86*1.15*8+0.95*1.25*8+0.95*1.4*8	m ² m ²	95.335	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	95.335
18	NNRNKB d.1 202 0837-04	Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami z gresu porcellanato nieszkliwionego półpoler o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej z zastosowaniem spoin elastycznych wodoodpornych /epoksydowych/ 2.86*2.5*2*8+1.15*2.5*2*8+0.95*2.5*2*8+1.25*2.5*2*8+0.95*2.5*2*8+1.4*2.5*2*8-0.8*2*3*8-0.7*2.3*2*8+0.12*2.3*8	m ² m ²	280.448	
				RAZEM	280.448
19	KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 9*8	szt. szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
20	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie cementowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.34*2.28*2*8+2.86*1.15*8+0.95*1.25*8+0.95*1.4*8	m ² m ²	95.335	
				RAZEM	95.335
21	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 1.34*2.5*4*8+2.28*2.5*4*8-0.9*2.0*2*8-0.8*2.0*6*8	m ² m ²	184.000	
				RAZEM	184.000
22	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie cementowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.34*2.5*4*8+2.28*2.5*4*8-0.9*2.0*2*8-0.8*2.0*6*8	m ² m ²	184.000	
				RAZEM	184.000
23	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1.34*2.28*2*8+2.86*1.15*8+0.95*1.25*8+0.95*1.4*8	m ² m ²	95.335	
				RAZEM	95.335
24	KNNR 2 d.1 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą wodoroodporną lateksową akrylową odporną na działanie pleśni i grzybów - ściany w kolorach jasnych, sufit w kolorze białym 95.335+184.00	m ² m ²	279.335	
				RAZEM	279.335
25	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3*8	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
26	KNR 4-01 d.1 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego-wykonanie progu w prysznicu 0.8*0.2*0.10*8	m ³ m ³	0.128	
				RAZEM	0.128
27	NNRNKB d.1 202 0618-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 [0.95*1.4+0.95*1.25+2.86*1.15]*8	m ² m ²	46.452	
				RAZEM	46.452
28	NNRNKB d.1 202 0618-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2-prysznic i umywalnia- druga warstwa [0.95*1.4+0.95*1.25+2.86*1.15]*8	m ² m ²	46.452	
				RAZEM	46.452
29	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm [0.95*1.4+0.95*1.25+2.86*1.15+1.34*2.28*2]*8	m ² m ²	95.335	
				RAZEM	95.335
30	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr. 0,3 mm [0.95*1.4+0.95*1.25+2.86*1.15+1.34*2.28*2]*8	m ² m ²	95.335	
				RAZEM	95.335
31	KNR 2-02 d.1 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zartarte na gładko [0.95*1.4+0.95*1.25+2.86*1.15+1.34*2.28*2]*8	m ² m ²	95.335	
				RAZEM	95.335
32	KNR 0-29 d.1 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemowej - gruntowanie ręcznie 1.4*0.95*8	m ² m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
33	KNR 0-29 d.1 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii systemowej - gruntowanie ręcznie- w prysznicu [0.95*2.5*2+1.4*2.5*2-0.7*2.3]*8	m ² m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
34	KNR 0-29 d.1 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami w wybranym systemie - na styku ścian z posadzką /prysznic/ [0.95*2+1.4*2]*8	m m	37.600	
				RAZEM	37.600
35	KNR 0-29 d.1 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą w technologii systemowej - w prysznicu.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.4*0.95*8	m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
36	KNR 0-29 d.1 0641-04	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie masą w technologii systemowej - w prysznicu i przy umywalkach (0.95*2.5*2+1.4*2.5*2-0.7*2.3+1.2*1.2)*8	m ²		
			m ²	92.640	
				RAZEM	92.640
37	KNR 0-29 d.1 0639-01	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmami w technologii systemowej 2.5*4*8	m		
			m	80.000	
				RAZEM	80.000
38	KNR 2-02 d.1 1115-02	Folia w płynie na podłożu cementowym /wc. , przedpokoje, korytarz z umywalkami/ 1.34*2.28*2*8+2.86*1.15*8+1.25*0.95*8	m ²		
			m ²	84.695	
				RAZEM	84.695
39	NNRNKB d.1 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek GRES porcellanato antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z zastosowaniem spoin elastycznych wodoodpornych w pomieszczeniach o pow.do 10 m2- w ppokojach i wc. , korytarz przy umywalkach (1.34*2.28*2+2.86*1.15+0.95*1.25)*8	m ²		
			m ²	84.695	
				RAZEM	84.695
40	NNRNKB d.1 202 1118-04	Posadzki jednobarwne z płytek gres porcellanato antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z zastosowaniem spoin elastycznych wodoodpornych w pomieszczeniach o pow.do 8 m2- w prysznicu 0.95*1.4*8	m ²		
			m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
41	NNRNKB d.1 202 2809-04	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach. 1.34*4*8+2.28*4*8-0.9*2*8-0.8*6*8	m		
			m	63.040	
				RAZEM	63.040
42	KNR 4-01 d.1 0815-01	Uzupełnienie połączeń progowych z listwy mosiężnej 0.8*4*8	m		
			m	25.600	
				RAZEM	25.600
43	KNR 2-02 d.1 1019-08	Skrzydła drzwiowe pełne płytowe /na płycie otworowej/, laminowane z okleiną CPL /gr. min 0,2mm/ wzmacnione, z zamkiem antywłamaniowym i kompletem klamek z szyldami 3 zawiasowe - w wejściach do pokoi 0.8*2.0*4*8	m ²		
			m ²	51.200	
				RAZEM	51.200
44	KNR-W 2-02 d.1 1027-02	Drzwi do boksów antywłamaniowe pełne jednoskrzydłowe drewniane z dwoma zamkami antywłamaniowymi o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem - wejściowe z korytarza. 0.90*2.0*2*8	m ²		
			m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
45	KNR 2-02 d.1 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone- z małą szybą, z dolną kratką nawiewną o zwiększonej odporności na wilgoć. 0.8*2.0*3*8	m ²		
			m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
46	wycena własna d.1 na	Utylizacja papy 94.992*0.005	m ³		
			m ³	0.475	
				RAZEM	0.475
47	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 263.92*0.05+94.992*0.05+94.992*0.005+18.2*0.125+1.72	m ³		
			m ³	22.416	
				RAZEM	22.416
48	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km- dalsze 14 km. 263.92*0.05+94.992*0.05+94.992*0.005+18.2*0.125+1.72	m ³		
			m ³	22.416	
				RAZEM	22.416
2		REMONT POKOI PRZY BOKSACH SANITARNYCH			
49	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. [2.50*6.50+4.10*2.35]*2*8	m ²		
			m ²	414.160	
				RAZEM	414.160
50	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej [2.50*6.50+4.10*2.35]*2*8	m ²		
			m ²	414.160	
				RAZEM	414.160
51	KNR 4-01 d.2 0354-13	Demontaż i ponowny montaż karniszy 4*8	szt.		
			szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
52	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kotew - śrub po karniszach i podnoszonych blatów 3*4*8	szt.		
			szt.	96.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	96.000
53	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie wszystkich warstw starej farby do struktury gołego tynku w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.50*6.50+2.35*4.10)*2*8+(2.50*2.5*2+6.50*2.5*2)*2*8+(2.35*2.5*2+4.10*2.5*2)*2*8-1.6*1.6*2*8-1.6*2.4*2*8-0.8*2*4*8	m ² m ²	1496.560	
				RAZEM	1496.560
54	KNR 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 14.5*8	m m	116.000	
				RAZEM	116.000
55	KNR-W 4-01 d.2 0921-15	Założenie odbojnic drzwiowych 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
56	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - dwukrotnie (2.50*6.50+2.35*4.10)*2*8	m ² m ²	414.160	
				RAZEM	414.160
57	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.50*6.50+2.35*4.10)*2*8	m ² m ²	414.160	
				RAZEM	414.160
58	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe - dwukrotnie (2.50*2.5*2+6.50*2.5*2)*2*8+(2.35*2.5*2+4.10*2.5*2)*2*8-1.6*1.6*2*8-1.6*2.4*2*8-0.8*2*4*8	m ² m ²	1082.400	
				RAZEM	1082.400
59	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.50*2.5*2+6.50*2.5*2)*2*8+(2.35*2.5*2+4.10*2.5*2)*2*8-1.6*1.6*2*8-1.6*2.4*2*8-0.8*2*4*8	m ² m ²	1082.400	
				RAZEM	1082.400
60	KNKRB 2 d.2 1004-03 analogia	Wymiana szaf wnekowych i regałów w pokojach polegający na: a/demontażu starych drzwi, półek, boków i zabudowy tylnej, uchwytów i wyposażenia. b. montaż nowych drzwi, półek, elementów pionowych wewnętrznych /tył i boki/ i pozostałego wyposażenia z płyt meblowych gr. 18 mm w okleinie sztucznej. c. montaż kompletu osprzętu, zamki, uchwyty, podpórki, ograniczniki, odboje i inne niezbędne do prawidłowej ekspozycji szaf c. wywóz odpadów budowlanych na wysypisko 0.60*2.50*4*80+0.45*2.5*32+0.35*2.5*32	m ² m ²	544.000	
				RAZEM	544.000
61	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania (2.50*6.50+2.35*4.10)*2*8+(2.50*2.5*2+6.50*2.5*2)*2*8+(2.35*2.5*2+4.10*2.5*2)*2*8-1.6*1.6*2*8-1.6*2.4*2*8-0.8*2*4*8	m ² m ²	1496.560	
				RAZEM	1496.560
62	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych (parapetów wewnętrznych) 2.4*4*8	m m	76.800	
				RAZEM	76.800
63	KNR 4-01 d.2 0321-04	Obsadzenie parapetów okiennych wewnętrznych z konglomeratu dłg. 2,5 m i gr. 3 cm w ścianach. 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
64	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm [2.50*6.50+4.10*2.35]*2*8	m ² m ²	414.160	
				RAZEM	414.160
65	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr. 0,3 mm [2.50*6.50+4.10*2.35]*2*8	m ² m ²	414.160	
				RAZEM	414.160
66	KNR 2-02 d.2 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zartarte na gładko [2.50*6.50+4.10*2.35]*2*8	m ² m ²	414.160	
				RAZEM	414.160
67	NNRNKB d.2 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach. (2.50*6.50+2.35*4.10)*2*8	m ² m ²	414.160	
				RAZEM	414.160
68	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome (2.50*6.50+2.35*4.10)*2*8	m ² m ²	414.160	
				RAZEM	414.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzka z wykładziny rulonowej z PCV - homogeniczna w rolce, klasa ścieralności T do zastosowania w budynkach zamieszkania zbiorowego, o pow. antypoślizgowej, łatwowymywalna, odporna na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych, odpornej na kółka foteli. (2.50*6.50+2.35*4.10)*2*8+ (2.35*2+4.10*2+6.5*2+2.5*2)*2*8*0.10	m ² m ²	 463.600	 463.600
				RAZEM	463.600
70	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (2.50*6.50+2.35*4.10)*2*8+ (2.35*2+4.10*2+6.5*2+2.5*2)*2*8*0.10	m ² m ²	 463.600	 463.600
				RAZEM	463.600
71	KNR 4-01 d.2 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 9.79	m ³ m ³	 9.790	 9.790
				RAZEM	9.790
72	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - dalsze 14 km 9.79	m ³ m ³	 9.790	 9.790
				RAZEM	9.790
3	REMONT CAŁEGO KORYTARZA III PIĘTRA				
73	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie wszystkich warstw starej farby w ciągu korytarzowym II piętra do struktury gołego tynku, ze ścian i sufitów. 46.82*1.8+3.12*2.25+46.82*2.5*2-3.12*2.5+2.25*2.5*2+1.8*2.5*2-1.28*2-1.28*1.65-0.8*2*17-0.6*2-0.70*2*8-152.968	m ² m ²	 140.606	 140.606
				RAZEM	140.606
74	KNR 4-01 d.3 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian /wszystkich warstw/ do struktury gołego tynku. 46.82*2.0*2-3.12*2.0+2.25*2.0*2+1.8*2.0*2-1.28*2-1.28*1.65-0.8*2*17-0.6*2-0.70*2*8	m ² m ²	 152.968	 152.968
				RAZEM	152.968
75	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gres 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	 91.296	 91.296
				RAZEM	91.296
76	KNR 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej. 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	 91.296	 91.296
				RAZEM	91.296
77	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome- dwukrotnie 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	 91.296	 91.296
				RAZEM	91.296
78	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	 91.296	 91.296
				RAZEM	91.296
79	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - dwukrotnie 46.82*2.5*2-3.12*2.5+2.25*2.5*2+1.8*2.5*2-1.28*2-1.28*1.65-0.8*2*17-0.6*2-0.70*2*8	m ² m ²	 202.278	 202.278
				RAZEM	202.278
80	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 46.82*2.5*2-3.12*2.5+2.25*2.5*2+1.8*2.5*2-1.28*2-1.28*1.65-0.8*2*17-0.6*2-0.70*2*8	m ² m ²	 202.278	 202.278
				RAZEM	202.278
81	KNNR 2 d.3 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wodorozcieńczalną lateksową akrylową dwukrotnie bez gruntowania 140.606+152.968	m ² m ²	 293.574	 293.574
				RAZEM	293.574
82	KNR AT-27 d.3 0401-03	Pozioma izolacja- folia w płynie wykonywana ręcznie 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	 91.296	 91.296
				RAZEM	91.296
83	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z pianki estrudowanej XPS poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	 91.296	 91.296
				RAZEM	91.296
84	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	 91.296	 91.296
				RAZEM	91.296
85	KNR 2-02 d.3 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zarte na gładko 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	 91.296	 91.296

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	91.296
86	KNNR 2 d.3 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny i posadzki z kamieni sztucznych 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	91.296	
				RAZEM	91.296
87	NNRNKB d.3 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek GRES porcellanato antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z zastosowaniem spoin elastycznych wodoodpornych w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 46.82*1.80+2.25*3.12	m ² m ²	91.296	
				RAZEM	91.296
88	NNRNKB d.3 202 2809-04	Cokoliki z płytek GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 46.82+1.8*2+22.5+21.2+2.25*2-0.9*16-0.8-0.6	m m	82.820	
				RAZEM	82.820
89	KNR 4-01 d.3 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 1.80*2*2	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
90	KNR-W 2-02 d.3 1040-05	Ścianki aluminiowe o odporności ogniowej EI60 z drzwiami jednoskrzydłowymi czynnymi o wym. 120x200 cm i odporności ogniowej EI30. 1.8*2.5*2	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
91	Wycena d.3 własna	Nowa zabudowa szachtów instalacyjnych w korytarzu w formie drzwi meblowych /z płyt meblowych gr. 18mm/, z demontażem starej zabudowy. Zamknięcie drzwi zamkiem patentowym, obudowanie zabudowy listwami i ćwierćwałkami. Montaż wszelkiego dodatkowego osprzętu i wyposażenia umożliwiającego prawidłową eksploatację zabudowy. 2.2*0.70*8	m ² m ²	12.320	
				RAZEM	12.320
92	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 294.214*0.002+91.296*0.05	m ³ m ³	5.153	
				RAZEM	5.153
93	KNR 4-01 d.3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - dalsze 14 km 294.214*0.002+91.296*0.05	m ³ m ³	5.153	
				RAZEM	5.153
4		REMONT KUCHNI NA III PIĘTRZE I POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH PRZYŁĘGŁYCH Z WYMIANĄ DRZWI			
94	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek glazurowanych 4.89*2.05*2+3.16*2.05*2-0.8*2-2.82*1.2+1.47*2.05*2+1.19*2.05*2-0.9*2*2-0.7*2	m ² m ²	33.927	
				RAZEM	33.927
95	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek Gres. 4.89*3.16+1.47*1.2	m ² m ²	17.216	
				RAZEM	17.216
96	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej gr. 5cm. 3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01	m ² m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
97	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie wszystkich warstw starej farby w pomieszczeniach do struktury gołego tynku, ze ścian i sufitów 3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01+3.16*0.5*2+4.89*0.5*2+1.19*0.5*2+1.47*2*0.5+0.91*2.5*2+0.63*2.5*2+0.92*2.5*2+1.01*2.5*2	m ² m ²	46.946	
				RAZEM	46.946
98	KNNR 3 d.4 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach 4.89*2.05*2+3.16*2.05*2-0.8*2-2.82*1.2+1.47*2.05*2+1.19*2.05*2-0.9*2*2-0.7*2	m ² m ²	33.927	
				RAZEM	33.927
99	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01	m ² m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
100	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 3.16*0.5*2+4.89*0.5*2+1.19*0.5*2+1.47*2*0.5+0.91*2.5*2+0.83*2.5*2+0.92*2.5*2+1.01*2.5*2	m ² m ²	29.060	
				RAZEM	29.060
101	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie cementowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01	m ² m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
102	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie cementowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$3.16*0.5*2+4.89*0.5*2+1.19*0.5*2+1.47*2*0.5+0.91*2.5*2+0.83*2.5*2+0.92*2.5*2+1.01*2.5*2$	m ²	29.060	
				RAZEM	29.060
103	KNNR 2 d.4 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wodorozcieńczalną lateksową akrylową dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		$3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01+3.16*0.5*2+4.89*0.5*2+1.19*0.5*2+1.47*2*0.5+0.91*2.5*2+0.83*2.5*2+0.92*2.5*2+1.01*2.5*2$	m ²	47.946	
				RAZEM	47.946
104	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²		
		$3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01$	m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
105	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr. 0,3 mm	m ²		
		$3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01$	m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
106	KNR 2-02 d.4 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		$3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01$	m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
107	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		$3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01$	m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
108	KNNR 2 d.4 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny i posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
		$3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01$	m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
109	KNR AT-27 d.4 0401-03	Pozioma izolacja- folia w płynie wykonywana ręcznie	m ²		
		$3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01$	m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
110	NNRNKB d.4 202 0838-04	Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami gres porcellanato nieszkliwionego półpoler o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		$4.89*2.05*2+3.16*2.05*2-0.8*2-2.82*1.2+1.47*2.05*2+1.19*2.05*2-0.9*2*2-0.7*2$	m ²	33.927	
				RAZEM	33.927
111	NNRNKB d.4 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek GRES porcellanato antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej z zastosowaniem spoin elastycznych wodoodpornych w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		
		$3.16*4.89+1.19*1.47+0.91*0.83+0.92*1.01$	m ²	18.886	
				RAZEM	18.886
112	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
113	KNR 4-01 d.4 0212-02	Poszerzenie otworu w ścianie betonowej dla drzwi wejściowych do kuchni	m ³		
		$0.25*2.05*0.2*2+0.15*2.05*0.15$	m ³	0.251	
				RAZEM	0.251
114	KNNR 2 d.4 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
115	KNR-W 2-02 d.4 1027-02	Drzwi do kuchni i pom. energetycznego pełne jednoskrzydłowe drewniane o odporności ogniowej EI30 z samozamykaczem - wejściowe z korytarza.	m ²		
		$0.9*2+0.7*2$	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
116	KNR 2-02 d.4 1019-08	Skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne - do komórki	m ²		
		$0.7*2.0$	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
117	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
118	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 14 km	m ³		
		$33.927*0.025+17.216*0.08+17.216*0.05$	m ³	3.086	
				RAZEM	3.086